

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Smolec

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Smolec



Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2021-2022, w ramach prac zostanie wybudowana nowa stacja uzdatniania wody o wydajności 80 m³/h. Poprzednia stacja funkcjonująca na tym terenie od lat 90 posiadała wydajność 25 m³/h. Na terenie stacji powstanie nowy budynek SUW wraz z całą instalacją uzdatniania wody, która będzie prowadzona na areatorach współprądowych oraz filtrach ciśnieniowych ze złożem chalcodonitowym. Całość procesu nadzorowana będzie przez stały pomiar mętności oraz chloru w wodzie tłoczonyj do sieci.

Całkowita wartość zadania to 2 049 500 zł netto.



- [Udostępnij](#)
- [Drukuj](#)
- [PDF](#)

[pokaż wszystkie](#)