Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Smolec

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Smolec



Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2021-2022, w ramach prac zostanie wybudowana nowa stacja uzdatniania wody o wydajności 80 m^3/h. Poprzednia stacja funkcjonująca na tym terenie od lat 90 posiadała wydajność 25 m^3/h. Na terenie stacji powstanie nowy budynek SUW wraz z całą instalacją uzdatniania wody, która będzie prowadzona na areatorach współprądowych oraz filtrach ciśnieniowych ze złożem chalcedonitowym. Całość procesu nadzorowana będzie przez stały pomiar mętności oraz chloru w wodzie tłoczonej do sieci.

Całkowita wartość zadania to 2 049 500 zł netto.

- 
- 
- 
- 

- Udostępnij
- Drukuj
- PDF

pokaż wszystkie